

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa:** Modernizacja dróg powiatowych-wzmocnienie nawierzchni  
poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr.gr.4cm

**Obiekt:** Modernizacja dróg powiatowych-wzmocnienie nawierzchni  
poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr.gr.4cm

**Adres:** .....

**Opis robót:** Modernizacja dróg powiatowych-wzmocnienie nawierzchni  
poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr.gr.4cm

**Inwestor:** Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie  
ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno

**Wykonawca:** .....

**Adres:** .....

Sporządził : E.Głodek

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Mogilnie

inż. Edyta Głodek

Data : 2022-03-04

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
w MOGILNIE  
88-300 Mogilno, ul. M. Konopnickiej 20  
tel. 52 315 70 47, fax 52 315 70 50  
Regon 092365448, NIP 557-15-22-243

Budowa : **Modernizacja dróg powiatowych-wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr.gr.4cm**  
 Obiekt : **Modernizacja dróg powiatowych-wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr.gr.4cm**  
 Opis robót : **Modernizacja dróg powiatowych-wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr.gr.4cm**

Data : 2022-03-04

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
-----	---------------------	--------------	-------	-----------------

**ELEMENT A : Roboty drogowe**

<b>Poz. 1.</b>	<b>ICRD2 - KNS 005-0311-32-03 ORGBUD-SERWIS Poznań</b>		<b>234,000</b>	<b>m2</b>
	D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z odwiesz.urobku na plac skł.na odl.do 20 km DP 2420C Mogilno-Bielice odc. Mogilno km 0+285-0+286 - dł.1,0mx6,0m=6m2 km 0+285-0+327- dł. 42mx2,0m=84m2 km 0+327-0+465- dł. 138mx1,0m=138m2 km 0+839-0+840 dł.1,0mx6,0m=6m2			
<b>Poz. 2.</b>	<b>ICRD2 - KNS 005-0311-32-03 ORGBUD-SERWIS Poznań</b>		<b>8,000</b>	<b>m2</b>
	D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z odwiesz.urobku na plac skł.na odl.do 20 km DP 2424C Czarnotul-Goryszewo odc. Czarnotul-Skrzeszewo km 0+000-0+001dł.1,0mx4,0m=4m2 km 0+449-0+450 dł.1,0mx4,0m=4m2			
<b>Poz. 3.</b>	<b>ICRD2 - KNS 005-0311-32-03 ORGBUD-SERWIS Poznań</b>		<b>76,500</b>	<b>m2</b>
	D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z odwiesz.urobku na plac skł.na odl.do 20 km DP 2453C Strzelno-Wójcin-gr. Kownaty odc. Strzelno-Miradz km 1+840-1+841dł.1,0mx5,5m=5,5m2 km 1+855-1+896dł.41mx0,5m=20,5m2 km1+997-2+001dł.4mx0,5m=2m2 km 2+026-2+040dł.14mx0,5m=7m2 km 2+065-2+137dł.72mx0,5m=36m2 km 2+789-2+790dł.1,0mx5,5m=5,5m2			
<b>Poz. 4.</b>	<b>ICRD2 - KNS 005-0311-32-03 ORGBUD-SERWIS Poznań</b>		<b>10,000</b>	<b>m2</b>
	D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z odwiesz.urobku na plac skł.na odl.do 20 km DP 2581C Kruszwica-Włostowo-Krzywe Kolano odc. Włostowo-Rzeszynek km 11+640-11+641dł.1,0mx5,0m=5m2 km 12+939-12+940dł.1,0mx5,0m=5m2			
<b>Poz. 5.</b>	<b>ICRD2 - KNS 005-0311-32-03 ORGBUD-SERWIS Poznań</b>		<b>10,000</b>	<b>m2</b>
	D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z odwiesz.urobku na plac skł.na odl.do 20 km DP 2581C Kruszwica-Włostowo-Krzywe Kolano odc. m.Krzywe Kolano km 17+080-17+081dł.1,0mx5,0m=5m2 km 17+879-17+880dł.1,0mx5,0m=5m2			
<b>Poz. 6.</b>	<b>ICRD2 - KNS 005-0311-32-03 ORGBUD-SERWIS Poznań</b>		<b>10,000</b>	<b>m2</b>
	D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z odwiesz.urobku na plac skł.na odl.do 20 km DP 2460C Kożuszkowo-Wola Kożuszkowa odc. Wola Kożuszkowa km 2+820-2+821dł.1,0mx5,0m=5m2 km 3+519-3+520 dł.1,0mx5,0m=5m2			
<b>Poz. 7.</b>	<b>ICRD2 - KNS 005-0311-32-03 ORGBUD-SERWIS Poznań</b>		<b>10,000</b>	<b>m2</b>
	D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z odwiesz.urobku na plac skł.na odl.do 20 km DP 2456C Wronowy-Mirowsławice odc. m.Budy km 0+370-0+371dł.1,0mx5,0m=5m2 km 1+169-1+170dł.1,0mx5,0m=5m2			
<b>Poz. 8.</b>	<b>ICRD2 - KNS 005-0311-32-03 ORGBUD-SERWIS Poznań</b>		<b>12,000</b>	<b>m2</b>
	D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z			



Opis robót : Modernizacja dróg powiatowych-wzmocnienie nawierzchni  
poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr.gr.4cm  
ELEMENT : A. Roboty drogowe

Data : 2022-03-04

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
	odwiesz.urobku na plac skl.na odl.do 20 km DP 2426C Mogilno-Strzelce odc. m.Mogilno km 0+000-0+001dł.1,0mx6,0m=6m2 km 0+249-0+250 dł.1,0mx6,0m=6m2		
<b>Poz. 9.</b>	<b>ICRD2 - KNS 005-0311-32-03 ORGBUD-SERWIS Poznań</b> D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z odwiesz.urobku na plac skl.na odl.do 20 km DP 2347C Gaśawa-Obudno-Słaboszewo-Pakość odc. Słaboszewo km 17+930-17+931dł.1,0mx5,2m=5,2m2 km 19-279-19+280 dł.1,0mx5,2m=5,2m2	<b>10,400</b>	<b>m2</b>
<b>Poz. 10.</b>	<b>ICRD2 - KNS 005-0311-32-03 ORGBUD-SERWIS Poznań</b> D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych ,przy średniej grubości warstwy 4 cm z odwiesz.urobku na plac skl.na odl.do 20 km DP 2373C Wilkowo-Słaboszewo-Mierucin odc. m.Białe Błota km 2+450-2+451dł.1,0mx4,0m=4m2 km 3+399-3+400 dł.1,0mx4,0m=4m2	<b>8,000</b>	<b>m2</b>
<b>Poz. 11.</b>	<b>ICRD - KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa</b> Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2420C Mogilno-Bielice odc. Mogilno km 0+285-0+840 dł. 555mx6,0m=3330m2	<b>3 330,000</b>	<b>m2</b>
<b>Poz. 12.</b>	<b>ICRD - KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa</b> Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2424C Czarnotul-Goryszewo odc. Czarnotul-Skrzeszewo km 0+000-0+450 dł. 450mx4,0m=1800m2	<b>1 800,000</b>	<b>m2</b>
<b>Poz. 13.</b>	<b>ICRD - KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa</b> Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2453C Strzelno-Wójcin-gr. Kownaty odc. Strzelno-Miradz km 1+840-2+790 dł. 950mx5,5m=5225m2	<b>5 225,000</b>	<b>m2</b>
<b>Poz. 14.</b>	<b>ICRD - KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa</b> Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2581C Kruszwica-Włostowo-Krzywe Kolano odc. Włostowo-Rzeszynek km 11+640-12+940 dł. 1300mx5,0m=6500m2	<b>6 500,000</b>	<b>m2</b>
<b>Poz. 15.</b>	<b>ICRD - KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa</b> Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2581C Kruszwica-Włostowo-Krzywe Kolano odc. m.Krzywe Kolano km 17+080-17+880 dł. 800mx5,0m=4000m2	<b>4 000,000</b>	<b>m2</b>
<b>Poz. 16.</b>	<b>ICRD - KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa</b> Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2460C Kozuszkowo-Wola Kozuszkowa odc. Wola Kozuszkowa km 2+820-3+520 dł. 700mx5,0m=3500m2	<b>3 500,000</b>	<b>m2</b>
<b>Poz. 17.</b>	<b>ICRD - KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa</b> Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2456C Wronowy-Mirosławice odc. m.Budy km 0+370-1+170 dł. 800mx5,0m=4000m2	<b>4 000,000</b>	<b>m2</b>
<b>Poz. 18.</b>	<b>ICRD - KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa</b> Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2426C Mogilno-Strzelce odc. m.Mogilno km 0+000-0+250 dł. 250mx6,0m=1500m2	<b>1 500,000</b>	<b>m2</b>

Opis robót : **Modernizacja dróg powiatowych-wzmocnienie nawierzchni  
poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o śr.gr.4cm**

ELEMENT : A. Roboty drogowe

Data : 2022-03-04

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
Poz. 19.	<b>ICRD - KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa</b> Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2347C Gąsawa-Obudno-Słaboszewo-Pakość odc. Słaboszewo km 17+930-19+280 dł. 1350mx5,2m=7020m2	<b>7 020,000</b>	<b>m2</b>
Poz. 20.	<b>ICRD - KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa</b> Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową DP 2373C Wilkowo-Słaboszewo-Mierucin odc. m.Białe Błota km 2+450-3+400 dł. 950mx4,0m=3800m2	<b>3 800,000</b>	<b>m2</b>
Poz. 21.	<b>ICRD2 - KNS 005-0305-21-05 ORGBUD-SERWIS Poznań</b> D-05.03.05.21.05 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S,z dowozem z odległ.do 5 km, o grubości 4 cm	<b>40 675,000</b>	<b>m2</b>
Poz. 22.	<b>ICRD2 - KNS 005-0305-91-01 ORGBUD-SERWIS Poznań</b> D-05.03.05.91.01 Dodatek za przewóz mieszank za każdy dalszy 1 km przewozu ponad 5 km 40675m2x0,1Mg/m2=4067,5Mg	<b>4 067,500</b>	<b>t</b>