

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Doświetlenie miejsc przejść dla pieszych w obszarze skrzyżowania drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce z obwodnicą Mogilna w kilometrze 1+104					
1 Wykopy					
1	KNR 2-01 d.1 0701-0302	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV 110	m m	110.0000	110.0000
				RAZEM	110.0000
2	KNR 2-01 d.1 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 110	m m	110.0000	110.0000
				RAZEM	110.0000
3	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2 110	m m	110.0000	110.0000
				RAZEM	110.0000
4	KNR 2-01 d.1 0707-05	Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem fundamentów 0.1*9	m ³ m ³	0.9000	0.9000
				RAZEM	0.9000
5	KNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie 12	m m	12.0000	12.0000
				RAZEM	12.0000
6	KNNR 5 d.1 0723-01	Przewierci mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami 80	m m	80.0000	80.0000
				RAZEM	80.0000
2 Układanie kabli,montaż słupów					
7	KNR 5-10 d.2 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych w gruncie kat.I-III 8	szt. szt.	8.0000	8.0000
				RAZEM	8.0000
8	KNR 5-10 d.2 0709-01	Mechaniczne stawianie masztów oświetleniowych w gruncie kat.I-III 1	szt. szt.	1.0000	1.0000
				RAZEM	1.0000
9	KNR 5-10 d.2 1002-01	Montaż wisięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie 8	szt. szt.	8.0000	8.0000
				RAZEM	8.0000
10	KNR 5-10 d.2 1002-03	Montaż wisięgników rurowych o ciężarze do 50 kg na słupie 1	szt. szt.	1.0000	1.0000
				RAZEM	1.0000
11	KNNR 5 d.2 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 12	szt. szt.	12.0000	12.0000
				RAZEM	12.0000
12	KNR 5-10 d.2 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKY 4 x 25 mm ² 110	m m	110.0000	110.0000
				RAZEM	110.0000
13	KNR 5-10 d.2 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych 92	m m	92.0000	92.0000
				RAZEM	92.0000
14	KNR 5-10 d.2 0115-02	Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w słupach oświetleniowych oraz szafce SO 9*8	m m	72.0000	72.0000
				RAZEM	72.0000
15	KNR 5-08 d.2 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm ² 246	m m	246.0000	246.0000
				RAZEM	246.0000
16	KNR 5-10 d.2 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 12	szt. szt.	12.0000	12.0000
				RAZEM	12.0000
17	KNR 5-10 d.2 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 12*10	m-1 przew m-1 przew	120.0000	120.0000
				RAZEM	120.0000
18	KNNR 5 d.2 0401-01	Montaż szafki oświetleniowej 1	kpl. kpl.	1.0000	1.0000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.0000
3		Prace pomiarowe			
19	KNR 4-03 d.3 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 10	pomiar · pomiar ·	10.0000	
				RAZEM	10.0000
20	KNR 4-03 d.3 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 9	odc. · odc.	9.0000	
				RAZEM	9.0000