


Przedmiar

Inwestycja:	Modernizacja dróg powiatowych - wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm.
Obiekt:	drogi powiatowe
Rodzaj robót:	roboty drogowe
Inwestor:	Zarząd Dróg Powiatowych ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno
Wykonawca:	

WYKONAWCA


p.o. Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
Tomasz Werbiński

INWESTOR

Lp.	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość całk.
1	KNNR-6-08-02-4			
	<p>Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 4 cm z odwozem frezu na odl. do 20 km - plac składowy ZDP w Mogilnie (destrukta Zamawiającego). Na drogach:</p> <p>-nr 2408 C Niestronno - Mogilno w m.Wieniec od km 2+280 do km 2+281 dł. 1,0 m * 6,0 m = 6 m2 od km 4+579 do km 4+580 dł. 1,0 m * 6,0 m = 6 m2 lokalne nierówności okolice tartaku - 160,0 m2</p> <p>- nr 2426 C Mogilno - Strzelce odc. w m.Czarnotul od km 5+000 do km 5+001 dł. 1,0 m * 5,0 m = 5,0 m2 od km 6+499 do km 6+500 dł. 1,0 m * 5,0 m = 5,0 m2 lokalne nierówności łuki w m. Czarnotul - 80,0 m2</p> <p>-nr 2342 C Wenecja - Dąbrowa odc. w m.Dąbrowa od km 13+595 do km 13+596 dł. 1,0 m * 5,0 m = 5,0 m2 od km 13+962 do km 13+963 dł. 1,0 m * 5,0 m = 5,0 m2</p> <p>-nr 2350 C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa odc. Parlin - Dąbrowa od km 18+740 do km 18+741 dł. 1,0 m * 5,5 m = 5,5 m2 od km 20+239 do km 20+240 dł. 1,0 m * 5,5 m = 5,5 m2</p> <p>-nr 2443C Rządkwini - Ciechrz odc. w m.Ciechrz od km 2+265 do km 2+266 dł. 1,0 m * 5,5 = 5,5 m2 od km 3+161 do km 3+162 dł. 1,0 m * 5,5 = 5,5,m2</p> <p>-nr 2459 C Jeziora Wielkie - Siedlimowo - gr. woj.l od km 5+986 do km 5+987 dł; 1,0 m * 5,0 m = 5,0 m2 od km 6+685 do km 6+686 dł; 1,0 m * 5,0 m = 5,0 m2 lokalne nierówności okolice kościoła 120,0 m2</p> <p>-nr 2581 C Kruszwica - Krzywe Kolano na odc. Włostowo - Gopło od km 10+440 do km 10+441 dł.1,0 m *5,1 m = 5,1 m2 od km 11+639 do km 11+640 dł.1,0 m *5,1 m = 5,1 m2</p> <p>-nr 2413C Wiecanowo - Szczeglin odc. w m.Dąbrówka od km 4+015 do km 4+016 dł. 1,0 m * 6,5 = 6,5 m2 od km 4+324 do km 4+325 dł. 1,0 m * 6,5 = 6,5,m2</p> <p>-nr 2410 C Nieastronno - Józefowo od km 1+100 do km 1+101 dł; 1,0 m * 5,0 m = 5,0 m2 od km 1+275 do km 1+276 dł; 1,0 m * 5,0 m = 5,0 m2</p> <p>-nr 2422 C Czarnotul - Kwieciszewo w m.Kunowie od km 2+985 do km 2+986 dł.1,0 m *5,5 m = 5,5 m2 od km 4+194 do km 4+195 dł.1,0 m *5,5 m = 5,5 m2</p>			

	Razem: 468,2 m2			

	Ilość: 468 Jedn.: m2			

Lp.	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość całk.
2	KNR-0231-10-04-6 Oczyszczenie istniejącej nawierzchni ulepszonej mechanicznie. Na drogach: -nr 2408 C Niestronno - Mogilno w m.Wieniec od km 2+280 do km 4+580 dł.2,300m*6,0m=13 800 m2 - nr 2426 C Mogilno - Strzelce odc. w m.Czarnotul od km 5+000 do km 6+500 dł.1500,0m * 5,0m = 7 500,0 m2 -nr 2342 C Wenecja - Dabrowa odc. w m.Dąbrowa od km 13+595 do km 13+963 dł.368,0m*5,0m=1840,0 m2 -nr 2350 C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa odc. Parlin - Dąbrowa od km 18+740 do km 20+240 dł.1500,0 m*5,5m=8 250 m2 -nr 2443C Rzadkwin - Ciechrz odc. w m.Ciechrz od km 2+265 do km 3+162 dł. 897,0 m * 5,5 = 4 934,0 m2 -nr 2459 C Jeziora Wielkie - Siedlimowo - gr. woj. od km 5+986 do km 6+686 dł. 700,0m * 5,0m=3 500,0 m2 -nr 2581 C Kruszwica - Krzywe Kolano na odc. Włostowo - Gopło od km 10+440 do km 11+640 dł1200,0m *5,1m = 6 120 m2 -nr 2413C Wiecanowo - Szczeglin odc. w m.Dąbrówka od km 4+015 do km 4+325 dł. 310,0 m * 6,5 = 2 015 m2 -nr 2410 C Nieastronno - Józefowo od km 1+100 do km 1+276 dł;176,0 m * 5,0 m = 880,0 m2 nr 2422 C Czarnotul - Kwieciszewo w m.Kunowie od km 2+985 do km 4+195 dł.1210,0m *5,5 m = 6 655,0 m2 Razem: 55 494 m2 Ilość: 55494 Jedn.: m2			
3	KNR-0231-10-04-7 Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową. Obmiar i lokalizacja jak w poz.2 Ilość: 55494 Jedn.: m2			
4	KNR-0231-03-11-5 Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm. Obmiar i lokalizacja jak w poz. 2 Ilość: 55494 Jedn.: m2			
5	KNR-0231-03-11-6 Dopłata za każdy dalszy 1 cm nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych Obmiar i lokalizacja jak w poz. 2 Ilość: 55494 Jedn.: m2			
6	KNR-0231-15-01-2 Transport mieszanki mineralno- bitumicznej do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km. 55 494 m2 * 0,1 Mg/m2 = 5 549,4 Mg Ilość: 5549 Jedn.: mg			
7	KNR-0231-15-02-2 Dopłata za transport mieszanki mineralno-bitumicznej na dalsze 19,5 km (na dalsze 19.5 km ponad 0.5km.) Obmiar jak poz. 6 Ilość: 5549 Jedn.: mg Krotność: 19,5			